

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.8

pro zakázku zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK

# SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU DPMÚL A.S.

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY	<a href="#">Z2017-000932</a>
ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE	<a href="http://dpmul.profilzadavatele.cz/">http://dpmul.profilzadavatele.cz/</a>

Zadavatel

Dopravní podnik města Ústí nad Labem  
a.s.  
Revoluční 26/3088  
400 01

## Dotaz

Prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů:

### Dotaz č.1

Prosím o vysvětlení, jak bude provedeno hodnocení.

Zadávací dokumentace, způsob hodnocení je stanoven v Oddílu 10.02, odst. b).:

Opatření	Body
Výstavba vnitřní neprodyšné příčky do 1 m od vně budovy v každé místnosti bez nutnosti stěhování vnitřního zařízení místnosti	30
Vytvoření nepropustného prostoru v každé místnosti s využitím příček v budově s nutností vystěhování vnitřního zařízení budovy s dekontaminací dotčených prostor	10
Nevytváření žádných vnitřních opatření na úrovni patra s nutností kompletní dekontaminace	0

Projektová dokumentace v jedné části uvádí:

„Na střeše dispečinku je umístěno celkem 16 světlíků. Je navrženo jejich vybourání. Spodní část lemu světlíků je podle původní dokumentace z azbestocementu a na bourání světlíků se tedy bude uplatňovat stejný postup, jako je tomu navrženo u boletických panelů“

Dotaz:

Jak bude probíhat hodnocení, když projektová dokumentace uvádí vybourání světlíků z azbestocementem uprostřed budovy?

### Dotaz č.2

Zadávací dokumentace uvádí, že součástí realizace budou i opatření k zamezení průniku škodlivých látek (azbestu) do okolí.

Projektová dokumentace a soupis prací neřeší provádění prací s azbestem. Není vypracován bezpečný postup odstranění a snížení rizik vyplívajícího z přítomnosti azbestových materiálů, nejsou stanovena kontrolní pásma, zábrany, a manipulace a další.

Dotaz:

Kam a jak má uchazeč napsat cenu za opatření k zamezení průniku škodlivých látek (azbestu) do okolí?

### Dotaz č.3

V soupisu prací je uvedeno:

62	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	625,200	0,00	0,00
(37,3*11,8)+(5,35*4,4)+(9,4*10,8)+(150*0,4)					625,200		
63	M	283220020	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá + geotextilie	m2	625,200	0,00	0,00
30	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2 937,264	0,00	0,00

Projektová dokumentace předepisuje mechanické kotvení. V soupisu prací chybí položky:

- 1) kotvení
- 2) montáž podkladní textilie
- 3) plošná hmotnost podkladní textilie
- 4) systémové prvky, jako jsou rohové lišty, závětrné lišta a další....

### Dotaz č.4

Žádost o vysvětlení položky

762 - Konstrukce tesařské

0,00

58	K	762430026	Obložení stěn z desek SDK tl 12 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	337,780	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

Plný popis položky dle cenové soustavy ÚRS je „Obložení stěn z cementotřískových desek [CETRIS] šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm“.

Prosím o upřesnění popisu zadané položky sádkartonové konstrukce tloušťky 12 mm nebroušených na pero a drážku.

## Odpověď

K výše uvedeným dotazům podáváme toto vysvětlení:

### Ad Dotaz č.1

Demontáž a montáž světlíků je třeba řešit v souladu s Technickou zprávou, čl. D.1.1., odstavec Bourací práce, kde je uvedeno, že opatření jsou obdobná jako u boletických panelů. Vzhledem k nemožnosti přerušení provozu pod světlíky je třeba všechny práce provádět shora - při utěsnění pracoviště (dispečinku).

Nelze žádným způsobem omezit provoz dispečinku, je třeba navrhnout takové řešení, které zabezpečí nepřerušování provozu a přitom bude zabezpečeno plnění BOZP a hygienických předpisů.

Tyto práce (demontáž světlíků) nejsou předmětem hodnocení, to se vztahuje pouze na vnější obvodové konstrukce (boletické panely).

### Ad Dotaz č.2

Jedná se o podobnou situaci jako u azbestu ve stěnách Hlavní budovy. Při práci s azbestem je nutné postupovat dle platných norem a legislativy. Bezpečný postup odstranění a snížení rizik vyplívajícího z přítomnosti azbestových materiálů, stanovení kontrolní pásem, zábrany, a manipulace a další související je nutno popsat samostatně v nabídce účastníka, v dokumentaci k VŘ nebyly postupy stanoveny, neboť je to předmětem nabídky a konkrétních postupů v jednotlivých firmách.

Cenu za všechny za opatření zahrnout do položky "Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m<sup>2</sup> s azbestovým lemem". Požadujeme však vytvořit samostatný rozpočet, který bude přiložen v nabídce a bude z něho vyplývat cena za jednotlivá opatření či činnosti.

### Ad Dotaz č.3

Na dotaz bylo odpovídáno již dříve. Prvky je nutné započítat do m<sup>2</sup> střechy.

### Ad Dotaz č.4

Položku nacenit dle popisu v rozpočtu. Jedná se obložení konstrukce boletických panelů z vnitřních prostor hlavní budovy. Položka zahrnuje materiál i práci.