



- Provede se bourání a demontáže:
- 1 – odbourání ytongové příčky tl. 15cm vč. perlínky a štučky
  - 2 – demontáž SDK a zděné příčky – předsíní dispečinku
  - 3 – demontáž podlahových krytin
  - 4 – demontáž dveří vč. zárubní
  - 5 – demontáž starých rozvaděčů a obkladu kolem nich
  - 6 – demontáž a odvoz kuchyňské linky
- Dále se provede:
- demontáž připojovacího potrubí a elektroinstalace ve stěnách (kromě podparapetních žlabů), demontáž koncových prvků – zásuvky a vypínače (mimo rozvody ve žlabech), světla
  - oškrábání zdí
  - ochrana stávajících klima jednotek vč. vedení
  - demontáž podhledu

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
2.01	PŘEDSÍŇ DISPEČERŮ	4,8	PVC	ŠTUK	ŠTUK	3,00
2.02	KANCELÁŘ DISPEČEŘI	42,0	PVC	ŠTUK	KAZETOVÝ PODHLED	2,65
2.03	SKLAD	8,1	PVC	ŠTUK	ŠTUK	3,00
2.04	DENNÍ MÍSTNOST ŘIDIČŮ	43,1	PVC	ŠTUK	ŠTUK	3,00
SOUČET :		98.00				

- LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - BOURANÉ KONSTRUKCE



±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA V 1.NP  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CHOMUTOV II

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER	<b>A2-PORT s.r.o.</b> projekční kancelář <small>OPLTOVA 155, 436 03 LITVŇOV 3 IČO: 25424866</small>	
PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER		
VYPRACOVAL	ING. DANIEL ŠIMMER		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: ÚSTÍ N.L.		
STAVEBNÍK: DPmUL, a.s. Revoluční 26, UnL		FORMÁT: A2	DATUM: 09/2024
<b>Oprava prostoru kanceláří 2.NP, ul. Revoluční 26</b>		STUPEŇ:	PD PRO REALIZACI
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	<b>050-1159</b>
<b>PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE</b>		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU
			<b>1:50</b> <b>01</b>