Tabulka místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POVRCH PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	MĚŘENÍ EMISÍ	142.49	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr 4500
1.02	KANCELÁŘ EMISÍ	16.8	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ POCHLED	
1.03	KANCELÁŘ	16.85	VINYL	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ POCHLED	
1.04	STROJOVNA VZT A TZB	118.1	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2400
1.05	UMÝVÁRNA	2.53	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.06	WC	1.38	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.07	KOMPRESOROVNA	13.00	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2400
1.08	ŠATNA UKLID	11.4	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.09	ZÁZEMÍ	5.04	KER. DLAŽ.	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ POCHLED	
1.10	UMÝVÁRNA UKLID	3.9	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.11	WC - UKLID	1.08	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.12	VMP - SKLAD MYTÍ	16.65	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.01, vr+2400
1.13	KANCELÁŘ	19.5	VINYL	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ POCHLED	
1.14	TECHNOLOGIE MYTÍ	53.38	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4000
1.15	SKY LIFT	429.64	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4000
1.16	SMĚNÁŠ	394.05	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+3000
1.17	HALA I	1297.03	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+3000
1.18	LAKOVNA	195.88	EPOXID.STĚRKA			
1.19	BRUSÍRNA	174.9	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4000
1.20	KLIMPÍRNA	143.71	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4000
1.21	ÚKLID ZÁZEMÍ	7.44	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.22	PNEU DÍLNA	82.4	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4000
1.23	UMÝVÁRNA+WC ŽENY	4.98	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.24	UMÝVÁRNA+WC MUŽI	15.56	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.25	SPOJOVACÍ CHODBA	56.32	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4000
1.26	SKLAD PNEU NOVÝCH+VNOZENÍ	122.00	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	PO POHLED	KO.02, vr+4000
1.27	SKLAD DÍLU KAROSÁRNA	359.35	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4000
1.28	UMÝVÁRNA	2.55	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.29	WC	1.35	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.30	SKLADNÍK	11.96	VINYL	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ POCHLED	
1.31	CHODBA VJEZD	20.68	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.02, vr+3000
1.32	SKLAD OLEJ	23.47	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.02, vr+4000
1.33	SKLAD ODPADNÍCH OLEJŮ	23.47	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.02, vr+4000
1.34	HALA II	1306.61	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+3000
1.35	CHODBA	22.91	KER. DLAŽ.	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ POCHLED	
1.36	KANCELÁŘ MISTŘI	32.73	VINYL	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ POCHLED	
1.37	ŠATNA ŽENY	12.18	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.38	UMÝVÁRNA ŽENY	6.84	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.39	WC ŽENY	2.16	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.40	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5.65	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.41	ŠATNA MUŽI	58.32	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.42	UMÝVÁRNA MUŽI	21.26	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.43	WC MUŽI	13.69	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.01, vr+2400
1.44	KLIMPÍRNA,ZAMĚ.NA SOUSTRUH,	142.9	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.45	NÁŘADOVNA	36.38	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.46	SKLAD VOZKU	31.53	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.47	EL DÍLNA	87.88	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.48	SKLAD	37.59	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.49	ROZVODNA NN	47.22	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.50	ROZVODNA NN	19.72	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.51	SKLAD	3.6	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.52	SKLAD	7.8	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.53	TRAFO	7.8	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.54	TRAFO	7.8	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.55	ZÁZEMÍ	3.58	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.56	MOTORÁRNA	88.27	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr2100
1.57	CHODBA ZAMĚSTNANCŮ	32.39	LITÉ TERACO	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.58	CHODBA ADMINISTRATIVA	18.62	LITÉ TERACO	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.59	DENNÍ MÍSTNOST	78.23	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.	MINERÁLNÍ POCHLED	KO.03, vr+2400
1.60	SKLAD	5.28	KER. DLAŽ.	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
CELKEM PLOCHA		5919.44				

MAXIMÁLNÍ SMĚNA
10 LIDÍ - MISTŘI TECHNICI + 4 LIDÉ - ADMINISTRATIVA + 2 LIDÉ -ÚKLADNÍCI + 1 - ČLOVĚK UKLID + 2 LIDÉ - EXTERNISTÉ

Tabulka keramických překladů 1.NP

OZN.	NÁZEV	ROZMĚR [MM]	KUSŮ	ROZMĚR	POZNÁMKA
P01	KERAMICKÝ PŘEKLAD KOSNÝ	20	1	7x145x1250	Uc.02/04 MIN. 125 mm
P02	KERAMICKÝ PŘEKLAD KOSNÝ	1	2	7x145x1250	Uc.02/04 MIN. 125 mm
P03	KERAMICKÝ PŘEKLAD KOSNÝ	1	1	7x145x2500	Uc.02/04 MIN. 125 mm
P04	KERAMICKÝ PŘEKLAD KOSNÝ	1	1	7x145x3000	Uc.02/04 MIN. 125 mm

Tabulka nosníků pro svitidla (viz Stavebně konstrukční řešení)

OZN	NÁZEV	KUS	MAXIMÁLNÍ DÉLKA	MINIMÁLNÍ DÉLKA	
N1	PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK 2x U-UNP8	12	2125	2125	
N2	PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK 2x U-UNP8 TRÚHLÍK TRÚHLÍK 2x50x100x5	16	2125	3400	

Tabulka ocelových překladů 1.NP

NÁZEV	POČET KUSŮ	HMOTNOST KUSU [KG]	HMOTNOST CELKEM [KG]
HR. 2x2 L 200 Ø 1200	2	2	25.85	103.4
HR. 2x2 L 200 Ø 1300	11	2	28.01	616.22
HR. 2x2 L 200 Ø 1600	11	2	34.5	759.2
HR. 2x2 L 200 Ø 1800	1	2	38.85	155.4
HR. 2x2 L 200 Ø 2000	1	2	43.25	86.5
HR. 2x2 L 200 Ø 2100	3	2	45.4	181.6
HR. 2x2 L 200 Ø 2250	3	2	47.98	287.88
HR. 2x2 L 200 Ø 2300	3	2	58.23	337.38
HR. 2x2 L 200 Ø 2750	1	2	59.4	118.8
HR. 2x2 L 200 Ø 3200	1	2	69.2	138.4
HR. 2x2 L 200 Ø 3400	2	2	73.55	294.2
HR. 2x2 L 200 Ø 4250	13	2	90.83	2361.58
HR. 1x6 L 200 Ø 1800	3	1	24.3	72.9
HR. 1x6 L 200 Ø 1800	1	1	27.95	195
HR. 1x6 L 200 Ø 2000	1	1	30.9	30.9
HR. 1x6 L 200 Ø 2200	2	1	33.5	66.9
HR. 1x6 L 200 Ø 2700	2	1	40.5	81.0
HR. 1x6 L 180 Ø 3000	1	1	40.5	40.5
HR. 1x6 L 200 Ø 3200	1	1	46.0	46.0
HR. 3x6 L 180 Ø 3000	1	2	42.0	84.0
PR. 3x10 L 180 DL 1000	2	3	13.0	72.0
PR. 3x6 L 180 Ø 2400	1	3	35.0	105.0
PR. 4x6 L 200 Ø 2700	1	4	40.5	121.5
PR. 4x10 C 200 DL 3300	4	4	49.5	792.0
L 140*140*10 DL 2600	3	3	30.31	455.85
L 140*140*10 DL 4200	16	1,14	59.02	3482.96
L 140*140*10 DL 4700	16	4,6	66.62	4259.58
Sdmn. 8ks, 140 * 140 TL 10 mm	16	8	2.198	316.04
I 20 UKŘÍŽ				190.4 KG

POZN.: Přihradové nosníky pro svitidla
- kotvení a uchycení bude ze spod průvlaku,
kotvení bude natočeno a umístěno dle průběhu průvlaku
Před zadáním nosníků do výroby bude provedeno detailní zaměření oblouků kvůli dělkám jednotlivých nosníků a jejich umístění

VIZ. KOORDINAČNÍ VÝKRESY

	POZNÁMKA
	BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
	KANALIZACE
	VODOVOD
	VZDUCHOTECHNIKA, VZT PRO ODVĚTRÁNÍ CNG, H2
	CENTRÁLNÍ VYSAVAČ, ODTAH VÝFUKOVÝCH PLYNŮ A ODPADU Z BROUŠENÍ
	KLIMATIZACE
	ÚSTŘEDNÍ TOPENÁ A VYMĚNÍKOVÁ STANICE
	SLABOPROUD, KAMEROVÝ SYSTÉM
	SILNOPROUD, HROMOSVOD, DIESELAGREGÁT
	TLAKOVÝ VZDUCH

OSTATNÍ OCEL. KCE
VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ/ x. PENETRACE
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickýpodklad)
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ZDIVO Z CHEMLYCH BLOKŮ TL. 300 mm PEVNOSTNÍ TŘÍDA P 10 MPa, VYZDIVKOVÁ MALTU VÁPENOCEMENTOVOU P 10 MPa
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickýpodklad)
- INTERIÉROVÁMALBA BÍLÁ/ x. PENETRACE

DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A PROSTUPŮ RŮZNÝCH TLOUŠŤĚK
- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ/ x. PENETRACE
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickýpodklad)
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ZDIVO Z CHEMLYCH PLNÝCH PÁLENÝCH PEVNOSTNÍ TŘÍDA P 10 MPa, VYZDIVKOVÁNÍM MALTU VÁPENOCEMENTOVOU P 10 MPa.
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickýpodklad)
- INTERIÉROVÁMALBA BÍLÁ/ x. PENETRACE

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ/ x. PENETRACE (ber. obklad. v.2000 mm)
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- 50% VYSPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO SMĚNĚNÉ

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ/ x. PENETRACE
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- VYSPRAVENÍ ZK SANAČNÍ CEMENTOVOU STĚRKOU
- DKLEPÁNÍ 60% PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ/ x. PENETRACE
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- 50% VYSPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU (JÁDRO)
- DKLEPÁNÍ 60% PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

POZN:

- ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A KOORDINACE SO A PS BUDOU PROVEDENY PO REALIZACI BOURACÍCH PRACÍ

- V PD UVEDENÉ PROVOZNÍ SOUBORY A OSTATNÍ VNITŘNÍ VYBAVENÍ JE NAVRHOVÁNO JAKO URČENÍ STANDARDU, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A VÝKONU PŘÍPADNĚ JINÝCH TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH POŽADAVKŮ
- DODAVATEL STAVBY, RESP. VÝBEROVÉM ŘÍZENÍ / ZHOTOVITEL STAVBY, UBÍCÍ JINOU TECHNOLOGII / VYBAVENÍ ZAJISTÍ SOUVISEJÍCÍ PD VČETNĚ VŠECH NÁVAZNOSTÍ STAVEBNÍCH, STATICKÝCH,TZB,POŽÁRNÍ OCHRANY A BOZP.

- STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO PS-2 MONTÁŽNÍ JÁMY A PRO PS-3 LAKOVACÍ KABINA - VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY PROVOZNÍCH SOUBORŮ

- REKONSTRUKCE BUDE PROBÍHAT ZA PROVOZU OSTATNÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU MIMO REALIZOVANÉ ČÁSTI. PŘED ZAČÁTKEM REALIZACE VÝSTAVBY BUDE NUTNÉ PROVEST OPATŘENÍ PŘED KŘÍŽENÍM PROVOZU A ODDĚLIT ČÁST REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU PODRORKARTONOVOU PŘÍČKOU, PROTIPRAŠNÉ UTĚSNĚNÍ. VŠECHNY PRŮCHODY INSTALACÍ BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPRAŠNĚ A PROTIKOUŘOVĚ. VŠECHNA OTEVŘENÁ OKNA A DVEŘE V PROSTORU REALIZACE STAVBY BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI VNIKNUTÍ NEZVANÝCH OSOB. VŠECHNY OTVORY V PODLAHÁCH BUDOU ZAKRYTY A ZAJIŠTĚNY PROTI PROPADNUTÍ A PROMÁDÁNÍ NEČISTOT. HLUK ZASAHOVANÝ BUDOU ODDĚLENY OCHRANNÝMI FOLIEMI PROTI PRAŠNOSTI A PROMÁDÁNÍ NEČISTOT

- NA VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A PROFILY BUDE PŘEDLOŽENA VYROBNÍ DOKUMENTACE CCA 400 HOD.

- VEŠKERÉ ROZVODY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ VIZ KOORDINACE STAVBY. PŘÍPADNÍ VRSTEV V ROZVODNÍM KANÁLE VIZ KOORDINACE STAVBY
- OZNAČENÍ JEDNOTLIVÉ PRVKY A SKLADBY VIZ, JEDNOTLIVÉ KNIHY (KNIHA DETAILŮ, KNIHA SKLADEB, PSV VNITŘNÍ A VNEJŠÍ)



0,000 = 50,00

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM
VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO VSTUPU DO OBJEKTU BEZE ZMĚNY

Podpis zodpovědné osoby:	Razítko zodpovědné osoby:	Verze číslo: 01.00	Číslo paré:
		Ze dne: **12. 2021**	

STAVBA:

REKONSTRUKCE BUDOVY ÚDRŽBY BUS - DPMÚL

Místo stavby - Jateční 366/89A, Ústí nad Labem - Předlice 400 19

INVESTOR:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Adresa: Revoluční 26, 401 11, Ústí nad Labem

PROJEKTANT:

Vedoucí projektant	Vlastislav Kašper	IDP spol. s r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Vypracoval	Matěj Dvha, Vlastislav Kašper	Fabiána Pultiy 117 / 4 Ústí nad Labem, 400 01 Tel. fax. 475 201 029 mob. 605 270 658
Architektonicky návrh stavby	Ing. arch. Kateřina Bobková	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: Stupeň dokumentace: DPS — Zí - 28-20 — Datum - 12. 2021

SO 01 - HALA ÚDRŽBY
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU	Měřítko	Číslo výkresu
NOVÝ STAV - PŮDORYS 1. NP	1:100	03