


Dispečink



Poznámky:

Okna zasklená izolačním trojsklem v plastovém 6ti komorovém rámu
Dveře v obvodovém plášti nové plastové
Nová okna osazena na hranu stávajících zdí, zateplení ostění řešeno přesahem zateplení fasády o 40 mm. Vnitřní špalety očištěny a nové omítnuty.
Jednotlivá okna viz tabulka oken.
Otvírává branka v zábradří šířky 1200 mm


Výpis skladeb:

01
Omítka ETICS silik. 30 mm
Tep. izol. EPS 70 160 mm
Lepící malta E 30 mm
Omítka vnější
Zdivo z plných cihel
Omítka vnitřní

Legenda:

- Zdivo plně pálené cihly
- Stávající ocelový rám boletických panelů opatřený novým nátěrem
- Beton prostý
- Železobeton
- Nасыпанá zemina
- Původní zemina
- Tepelná izolace EPS 70
- Tepelná izolace EPS 100 S
- Dozdívký atik z porobetonu P4-550

NÁZEV AKCE: Snižování energetické náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL, a.s., na p.č. 383/1 k.ú. Předlice			
INVESTOR: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Bc. Aleš Zvěřina - ČKAIT: 0401711			
VYPRACOVAL: Matěj Landa			
NÁZEV VÝKRESU: Nový stav - Půdorys 1.NP - Dispečink			
FORMÁT: 1:50	DATUM: prosinec 2015	STUPEŇ: DSP	Č. ZAKÁZKY: -2015
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU: D.1.1.3	



4U
Inženýrské a projektové služby
Arenská 114/4, 412 01 Lomnice
tel.: +420 777 555 347, email:
info@4u.cz
IČ: 27204159